

Městský úřad Pelhřimov

odbor výstavby

Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

SPIS. ZN.: MPe/OV/147/2025
Č.J.: MPe/OV/147/2025-3
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Přečh
TEL.: 565351465
E-MAIL: prech@mupe.cz

DATUM: 19.02.2025

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje MAŠEK ELEKTRO s.r.o. - David Buchta, IČO 27651584, Krusičany č.p. 74,
257 41 Týnec nad Sázavou**

(dále jen "stavebník") dne 03.02.2025 podal žádost o povolení záměru:

Kabelové vedení NN (Lhota u Kamenice - obnova NN, stavba číslo 1040020995)

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 5, 6/1, 6/2, 9/1, 9/2, 10, 19, 23, 26, parc. č. 3/1, 5, 10, 13/1, 19/1, 19/2, 48/4, 51/2, 100/8, 169/10, 169/25, 169/31, 169/35, 169/44, 169/45, 169/46, 224/1, 225/10, 225/11, 225/15, 225/17, 227/6, 513/2, 514/2, 521, 533/1, 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 535/1, 536, 538, 539/1, 539/5, 539/6, 539/8, 539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/15, 539/16, 539/23, 539/24, 539/30, 539/31, 539/36, 540/5 v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Na stávající sloupové trafostanici do výkonu 1x100kVA "Lhota u Kamenice" K3 (10014484) ve stávajícím rozváděči NN se demontuje pojistkový odpínač 2x160A.

Na stávající sloupové trafostanici do výkonu 1x100kVA "Lhota u Kamenice" K3 (10014484) ve stávajícím rozváděči NN se umístí dva pojistkový odpínače 400A.

Ze stávající trafostanice bude vyveden nový kabel NAYY 4x150, který povede danou trasou a bude ukončen ve stávající skříni SR402/KV - NS9_2 (S020615). Ze stávající skříně SR402/KV - NS9_2 (S020615) bude vyveden nový kabel NAYY 4x150, který povede danou trasou, smyčkou přes nový pilíř SS200/NK - N06 (S093799), nový pilíř SS200/NK - N07 (S093800) a bude ukončen v novém pilíři SR552/NK - N535_1 (S093801). Z nového pilíře SS200/NK - N06 (S093799) bude vyveden nový kabel NAYY 4x25, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SP100/NV - N05. Z nového pilíře SS200/NK - N07 (S093800) bude vyveden nový kabel NAYY 4x25, který povede danou trasou a bude ukončen v novém pilíři SP100/NK - N08. Stávající kabel NAYY 4x50 bude ze stávající skříně SV101/NS - ND08 (S094880) odpojen, zkrácen, přepojen a v bodě NP09 napojen pomocí nové spojky na nový kabel NAYY 4x50, který povede danou trasou a bude ukončen v novém pilíři SR552/NK - N535_1 (S093801). Z nového pilíře SR552/NK - N535_1 (S093801) bude vyveden nový kabel NAYY 4x50, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SS300/NV - N22 (S093802). Z nové skříně SS300/NV - N22 (S093802) bude vyveden nový kabel NAYY 4x16, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SP100/NV - N21. Z nové skříně SS300/NV - N22 (S093802) bude vyveden nový kabel NAYY 4x25, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SP100/NV - N09. Z nového pilíře SR552/NK - N535_1 (S093801) bude vyveden nový kabel NAYY 4x150, který povede danou trasou, smyčkou přes stávající pilíř SS200/NK - NS17 a bude ukončen v novém pilíři SS200/NK - N19 (S093803). Stávající kabel AYKY 4x16 bude mezi body NP27 a NP14 odpojen, přepojen a ukončen v novém pilíři SS200/NK - N19 (S093803). Z nového pilíře SR552/NK - N535_1 (S093801) bude vyveden nový kabel NAYY 4x150, který povede danou trasou, smyčkou přes novou skříň SS100/NV - N10, nový pilíř SS100/NK - N3_1 (S093806), nový pilíř SS100/NK - N12, nový pilíř SS300/NK - N12 (S093807) a bude ukončen v novém pilíři SD852/NK - N533_1 (S093808). Stávající kabel NAYY 4x16 bude ze

stávajícího betonového sloupu JB9/6 - ED17 odpojen, zkrácen, přepojen a ukončen v novém pilíři SS100/NK - N3_1 (S093806). Z nového pilíře SS300/NK - N12 (S093807) bude vyveden nový kabel NAYY 4x25, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SP200/NV - N20. Z nového pilíře SD852/NK - N533_1 (S093808) bude vyveden nový kabel NAYY 4x25, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SP100/NV - N25. Ze stávající trafostanice bude vyveden nový kabel NAYY 4x240, který povede danou trasou, smyčkou přes nový pilíř SS100/NK - N04 a bude ukončen v novém pilíři SR652/NK - N03 (S093804). Stávající kabel AYKY 4x16 bude ze stávajícího betonového sloupu JB9/15 - ED35 odpojen, zkrácen a v bodě NP24 napojen pomocí nové spojky na nový kabel NAYY 4x16, který povede danou trasou a bude ukončen v novém pilíři SR652/NK - N03 (S093804). Z nového pilíře SR652/NK - N03 (S093804) bude vyveden nový kabel NAYY 4x50, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SS100/NV - N18. Z nového pilíře SR652/NK - N03 (S093804) bude vyveden nový kabel NAYY 4x16, který povede danou trasou a bude ukončen v nové skříni SP100/NV - N24. Z nového pilíře SR652/NK - N03 (S093804) bude vyveden nový kabel NAYY 4x240, který povede danou trasou, smyčkou přes nový pilíř SS200/NK - N15 (S093805) a bude ukončen v novém pilíři SD852/NK - N533_1 (S093808). Z nového pilíře SS200/NK - N15 (S093805) bude vyveden nový kabel NAYY 4x16, který povede danou trasou a bude ukončen v novém pilíři SP100/NK - N02. Z nového pilíře SD852/NK - N533_1 (S093808) bude vyveden nový kabel NAYY 4x25, který povede danou trasou, smyčkou přes nový pilíř SS100/NK - N13 a bude ukončen v novém pilíři SP100/NK - N14. Z nového pilíře SD852/NK - N533_1 (S093808) bude vyveden nový kabel NAYY 4x240, který povede danou trasou, smyčkou přes novou skříň SS200/NV - N16, nový pilíř SS200/NK - N1_6302, nový pilíř SS100/NK - N03 a bude ukončen v novém pilíři SS300/NK - N4_5 (S094215). Stávající kabel AYKY 4x25 bude ze stávající skříň SS233/BV - ND4_5 odpojen, zkrácen a v bodě NP22 napojen pomocí nové spojky na nový kabel NAYY 4x25, který povede danou trasou a bude ukončen v novém pilíři SS300/NK - N4_5 (S094215). Přechody komunikací budou provedeny protlaky a překopy. Přechody silnice bude provedeny protlaky. Přechody vodních toků bude provedeny protlaky. Trasa nového kabelu NAYY 4x150 bude před vodním tokem a za vodním tokem označená dvěma novými kabelovými označníky. Trasa nového kabelu NAYY 4x240 bude před vodním tokem a za vodním tokem označená dvěma novými kabelovými označníky. Uložení nových kabelů NAYY 4x25, NAYY 4x150 a NAYY 4x240 v blízkosti stromů bude provedeno protlaky a ručními výkopy.

Nový pilíř SS200/NK - N06 (S093799) bude umístěn na p. č. st. 9/1 v linii stávajícího oplocení. Z nového pilíře SS200/NK - N06 (S093799) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.6 - HS06. Nová skříň SP100/NV - N05 bude umístěná na p. č. st. 10 ve zdi stávajícího objektu. Z nové skříň SP100/NV - N05 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.5 - HS05. Nový pilíř SS200/NK - N07 (S093800) bude umístěn na hranici p. č. 539/6 v linii stávajícího oplocení. Nový pilíř SS200/NK - N07 (S093800) bude nově uzemněn 20m pásky FeZn 30x4. Z nového pilíře SS200/NK - N07 (S093800) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x16, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.7 - HS07. Nový pilíř SP100/NK - N08 bude umístěn na p. č. 10 v linii stávajícího oplocení. Z nového pilíře SP100/NK - N08 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.8 - HS08. Nový pilíř SR552/NK - N535_1 (S093801) bude umístěn na p. č. 535/1 před stávajícím oplocením. Nový pilíř SR552/NK - N535_1 (S093801) bude nově uzemněn 20m pásky FeZn 30x4. Nová skříň SP100/NV - N21 bude umístěná na hranici p. č. 5 ve stávajícím zděném pilíři. Z nové skříň SP100/NV - N21 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.21 - HS21. Nová skříň SS300/NV - N22 (S093802) bude umístěná na hranici p. č. st. 6/1 ve zdi stávajícího objektu. Z nové skříň SS300/NV - N22 (S093802) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.22 - HS22. Nová skříň SP100/NV - N09 bude umístěná na p. č. 539/30 ve stávajícím zděném pilíři. Z nové skříň SP100/NV - N09 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.9 - HS09. Ve stávajícím pilíři SS100/NK - NS100_6 bude provedená změna označení vývodu. Nový pilíř SS200/NK - N19 (S093803) bude umístěn na p. č. 540/5 v linii stávajícího oplocení. Nový pilíř SS200/NK - N19 (S093803) bude nově uzemněn 50m pásky FeZn 30x4. Z nového pilíře SS200/NK - N19 (S093803) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené v novém elektroměrovém rozváděči ER č.p.19 - H19. Ve stávající skříni SP100/PV - NS23 bude provedená změna označení vývodu. Nová skříň SS100/NV - N10 bude umístěná na hranici p. č. st. 5 ve zdi stávajícího objektu. Z nové skříň SS100/NV - N10 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.10 -

HS10. Nový pilíř SS100/NK - N3_1 (S093806) bude umístěn na p. č. 3/1 před stávajícím oplocením. Nový pilíř SS100/NK - N3_1 (S093806) bude nově uzemněn 20m pásky FeZn 30x4. Ve stávající skříni SP100/PV - NS11 bude provedená změna označení vývodu. Nový pilíř SS100/NK - N12 bude umístěn na hranici p. č. 539/8 v linii stávajícího oplocení. Z nového pilíře SS100/NK - N12 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.12 - HS12. Nová skříň SP200/NV - N20 bude umístěna na p. č. 539/14 ve zdi stávajícího objektu. Z nové skříně SP200/NV - N20 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER p.č.st.20 - HS20. Nový pilíř SS300/NK - N12 (S093807) bude umístěn na p. č. 539/15 před stávajícím oplocením. Z nového pilíře SS300/NK - N12 (S093807) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené v novém elektroměrovém rozváděči ER p.č.539/15 - H539_15. Z nového pilíře SS300/NK - N12 (S093807) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.e.12 - HS12. Nová skříň SP100/NV - N25 bude umístěna na hranici p. č. 539/18 ve stávajícím zděném pilíři. Z nové skříně SP100/NV - N25 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.25 - HS25. Nový pilíř SD852/NK - N533_1 (S093808) bude umístěn na hranici p. č. 533/1. Nový pilíř SD852/NK - N533_1 (S093808) bude nově uzemněn 20m pásky FeZn 30x4. Z nového pilíře SD852/NK - N533_1 (S093808) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.1 - HS01. Nový pilíř SS100/NK - N04 bude umístěn na hranici p. č. 539/36 v linii stávajícího oplocení. Z nového pilíře SS100/NK - N04 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x16, které povede danou trasou a bude v bodě HP04 napojené pomocí nové spojky na stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x16, které je ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.4 - HS04. Nový pilíř SR652/NK - N03 (S093804) bude umístěn na hranici p. č. 19/1 v linii stávajícího oplocení. Nový pilíř SR652/NK - N03 (S093804) bude nově uzemněn 20m pásky FeZn 30x4. Nová skříň SP100/NV - N03 bude umístěna na hranici p. č. st. 12 ve zdi stávajícího objektu. Z nové skříně SP100/NV - N03 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.3 - HS03. Nová skříň SS100/NV - N18 bude umístěna na hranici p. č. st. 19 ve zdi stávajícího objektu. Z nové skříně SS100/NV - N18 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.18 - HS18. Nová skříň SP100/NV - N24 bude umístěna na p. č. 539/1 ve stávajícím zděném pilíři. Z nové skříně SP100/NV - N24 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.24 - HS24. Nový pilíř SP100/NK - N02 bude umístěn na p. č. 538 před stávajícím oplocením. Z nového pilíře SP100/NK - N02 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.2 - HS02. Nový pilíř SS200/NK - N15 (S093805) bude umístěn na hranici p. č. 521 v linii stávajícího oplocení. Nový pilíř SS200/NK - N15 (S093805) bude nově uzemněn 20m pásky FeZn 30x4. Z nového pilíře SS200/NK - N15 (S093805) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.15 - HS15. Nový pilíř SP100/NK - N14 bude umístěn na p. č. 533/2 v linii stávajícího oplocení. Z nového pilíře SP100/NK - N14 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x16, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.14 - HS14. Nový pilíř SS100/NK - N13 bude umístěn na p. č. 533/2 v linii stávajícího oplocení. Z nového pilíře SS100/NK - N13 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.13 - HS13. Nová skříň SS200/NV - N16 bude umístěna na p. č. st. 23 v novém zděném pilíři. Nová skříň SS200/NV - N16 bude nově uzemněna 20m pásky FeZn 30x4. Pod novou skříň SS200/NV - N16 bude založena rezervní chránička PE110. Z nové skříně SS200/NV - N16 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.p.16 - HS16. Nový pilíř SS200/NK - N1_6302 bude umístěn na hranici p. č. 225/15. Z nového pilíře SS200/NK - N1_6302 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.e.1 - HS01. Z nového pilíře SS200/NK - N1_6302 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.e.6302 - HS6302. Nový pilíř SS100/NK - N03 bude umístěn na hranici p. č. 225/17. Do nového pilíře SS100/NK - N03 bude zapojené nové uzemnění páskou FeZn 30x4, které bude spojeno s novým uzemněním páskou FeZn 30x4 nového pilíře SS300/NK - N4_5 (S094215). Z nového pilíře SS100/NK - N03 bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.e.3 - HS03. Nový pilíř SS300/NK - N4_5 (S094215) bude umístěn na p. č. 533/3. Nový pilíř SS300/NK -

N4_5 (S094215) bude nově uzemněn 50m pásky FeZn 30x4. Z nového pilíře SS300/NK - N4_5 (S094215) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.e.4 - HS04. Z nového pilíře SS300/NK - N4_5 (S094215) bude vyvedené nové HDV novým kabelem NYY 4x10, které povede danou trasou a bude ukončené ve stávajícím elektroměrovém rozváděči ER č.e.5 - HS05. Ve stávající skříni SS233/BV - NS6_6307 bude provedená změna označení vývodu.

Dva stávající kabely AYKY 3x95+70 mezi stávající trafostanicí a stávající skříni SR402/KV - NS9_2 (S020615) budou zrušeny odpojením. Stávající kabel AYKY 3x95+70 mezi stávající skříni SR402/KV - NS9_2 (S020615) a stávajícím střešníkem ED01 bude zrušen odpojením. Stávající střešník ED01 bude demontován. Stávající venkovní vedení AlFe 4x50 mezi stávajícím střešníkem ED01 a stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED35 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED02 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/10 - ED03 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/10 - ED03 a stávající skříni SP133/BV - ND06 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP133/BV - ND06 bude demontována. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SP133/BV - ND06 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.6 - HS06 bude zrušen odpojením. Stávající venkovní vedení AlFe 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/10 - ED03 a stávající konzolou ED04 bude demontován. Stávající konzola ED04 a stávající skříň SP133/PV budou demontovány. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávající konzolou ED04 a stávající skříni SP133/PV bude zrušen odpojením. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SP133/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.5 - HS05 bude zrušen odpojením. Stávající venkovní vedení AlFe 4x50 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/10 - ED03 a stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED07 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED05 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/10 - ED06 bude demontován. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/10 - ED06 a stávající konzolou GD07 bude demontován. Stávající konzola GD07 a stávající skříň SP100/PV budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SP100/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.7 - HS07 bude zrušen odpojením. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/10 - ED06 a stávající konzolou GD08 bude demontován. Stávající konzola GD08 a stávající skříň SP100/PV budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SP100/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.8 - HS08 bude demontován. Stávající venkovní vedení AlFe 4x50 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED08 a stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED22 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED08 bude demontován. Stávající kabel NAYY 4x50 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED08 a stávající skříni SV101/NS - ND08 (S094880) a bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED08 a stávající skříni SP133/BV - ND21 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP133/BV - ND21 bude demontována. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SP133/BV - ND21 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.21 - HS21 bude demontován. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED08 a stávající konzolou GD22 bude demontován. Stávající konzola GD22 a stávající skříň SIL budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SIL a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.22 - HS22 bude zrušen odpojením. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED08 a stávajícím střešníkem GD09 bude demontován. Stávající střešník GD09 a stávající skříň SIL budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SIL a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.9 - HS09 bude zrušen odpojením. Stávající venkovní vedení AlFe 4x35 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED07 a stávajícím betonovým sloupem JB9/4,5 - ED12 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED09 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/4,5 - ED10 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED11 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/4,5 - ED12 bude demontován. Stávající venkovní vedení AlFe 4x35 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/4,5 - ED12 a stávajícím střešníkem ED15 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED13 bude demontován. Stávající kabel NAYY 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED13 a stávajícím pilířem SS200/NK - NS17 bude zrušen odpojením. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED14 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/1 - ED14 bodem NP27 bude zrušen odpojením. Stávající střešník ED15 a stávající skříň SP133/PV budou demontovány. Stávající kabel AYKY 4x10 mezi stávajícím střešníkem ED15 a stávající skříni SP133/PV bude zrušen odpojením. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříni SP133/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.19 - HD19 bude zrušen odpojením. Stávající betonový sloup JB9/15 - ED35 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávající betonovým sloupem

JB9/15 - ED35 a stávající skříň SP133/PV - ND04 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP133/PV - ND04 bude demontovaná. Stávající skříň SP133/BV - ND03 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP133/BV - ND03 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.3 - HS03 bude zrušené odpojením. Stávající venkovní vedení AlFe 4x50 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED35 a stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED38 bude demontované. Stávající betonový sloup JB9/4,5 - ED36 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x25 mezi stávající betonovým sloupem JB9/4,5 - ED36 a stávající skříň SP100/BV - ND24 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP100/BV - ND24 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP100/BV - ND24 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.24 - HS24 bude demontované. Stávající betonový sloup JB9/3 - ED37 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/15 - ED38 bude demontován. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED38 a stávající konzolou GD02 bude demontován. Stávající konzola GD02 a stávající skříň SP133/PV budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP133/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.2 - HS02 bude zrušené odpojením. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED38 a stávající konzolou GD15 bude demontován. Stávající konzola GD15 a stávající skříň SP100/PV budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP100/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.15 - HS15 bude zrušené odpojením. Stávající venkovní vedení AlFe 4x50 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED38 a stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED19 bude demontované. Stávající betonový sloup JB9/3 - ED16 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávající betonovým sloupem JB9/3 - ED16 a stávající skříň SP133/BV - ND10 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP133/BV - ND10 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP133/BV - ND10 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.10 - HS10 bude zrušené odpojením. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED17 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/3 - ED18 bude demontován. Stávající kabel NAYY 4x16 mezi stávající betonovým sloupem JB9/3 - ED18 a stávající skříň SP100/PV - ND12 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP100/PV - ND12 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP100/PV - ND12 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.12 - HS12 bude zrušené odpojením. Stávající betonový sloup JB9/15 - ED19 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávající betonovým sloupem JB9/15 - ED19 a stávající skříň SP100/PV - ND19 bude demontován. Stávající skříň SP100/PV - ND19 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP100/PV - ND19 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER p.č.539/16 - HD539_16 bude demontované. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/15 - ED19 a stávajícím střešníkem GD20 bude demontován. Stávající střešník GD20 a stávající skříň SP100/PV budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP100/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER p.č.st.20 - HS20 bude zrušené odpojením. Stávající kabel AYKY 4x10 mezi stávající betonovým sloupem JB9/15 - ED19 a stávající skříň SP133/BV - ND12 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP133/BV - ND12 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP133/BV - ND12 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.e.12 - HS12 bude demontované. Stávající betonový sloup JB9/3 - ED20 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávající betonovým sloupem JB9/3 - ED20 a stávající skříň SP133/BV - ND25 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP133/BV - ND25 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP133/BV - ND25 a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.25 - HS25 bude demontované. Stávající betonový sloup JB9/4,5 - ED21 bude demontován. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/4,5 - ED21 a stávající konzolou GD01 bude demontován. Stávající konzola GD01 a stávající skříň SIL budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SIL a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.1 - HS01 bude zrušené odpojením. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/4,5 - ED21 a stávající konzolou GD14 bude demontován. Stávající konzola GD14 a stávající skříň SIL budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SIL a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.14 - HS14 bude zrušené odpojením. Stávající závěsný kabel AYKYz 4x10 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/4,5 - ED21 a stávající konzolou GD13 bude demontován. Stávající konzola GD13 a stávající skříň SP100/PV budou demontovány. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříň SP100/PV a stávajícím elektroměrovým rozváděčem ER č.p.13 - HS13 bude zrušené odpojením. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED22 bude demontován. Stávající venkovní vedení AlFe 4x35 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED22 a stávajícím betonovým sloupem JB9/4,5 - ED30 bude demontované. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED23 bude demontován. Stávající

betonový sloup JB9/1 - ED24 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED25 bude demontován. Stávající venkovní vedení AlFe 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED25 a stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED26 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED26 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/6 - ED26 a stávající skříní SP100/BV - ND516 bude demontován. Stávající skříň SP100/BV - ND516 bude demontovaná včetně stávajícího zděného pilíře. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED27 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED28 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED29 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/4,5 - ED30 bude demontován. Stávající venkovní vedení AlFe 4x35 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/4,5 - ED30 a stávajícím betonovým sloupem JB9/10 - ED34 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/1 - ED31 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x16 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/1 - ED31 a stávající skříní SP133/BV - ND16 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SP133/BV - ND16 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříní SP133/BV - ND16 a stávajícím elektroměřovým rozváděčem ER č.p.16 - HS16 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED32 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/6 - ED33 bude demontován. Stávající betonový sloup JB9/10 - ED34 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x35 mezi stávajícím betonovým sloupem JB9/10 - ED34 a stávající skříní SV101/PS - ND34 (S020616) bude demontován. Stávající skříň SV101/PS - ND34 (S020616) bude demontovaná. Stávající kabel AYKY 4x35 mezi stávající skříní SV101/PS - ND34 (S020616) a stávající skříní SS233/BV - ND1_6302 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SS233/BV - ND1_6302 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříní SS233/BV - ND1_6302 a stávajícím elektroměřovým rozváděčem ER č.e.1 - HS01 bude demontován. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříní SS233/BV - ND1_6302 a stávajícím elektroměřovým rozváděčem ER č.e.6302 - HS6302 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x25 mezi stávající skříní SS233/BV - ND1_6302 a stávající skříní SS233/BV - ND03 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SS233/BV - ND03 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříní SS233/BV - ND03 a stávajícím elektroměřovým rozváděčem ER č.e.3 - HS03 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4x25 mezi stávající skříní SS233/BV - ND03 a stávající skříní SS233/BV - ND4_5 bude zrušen odpojením. Stávající skříň SS233/BV - ND4_5 bude demontovaná. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříní SS233/BV - ND4_5 a stávajícím elektroměřovým rozváděčem ER č.e.4 - HS04 bude demontován. Stávající HDV stávajícím kabelem CYKY 4x10 mezi stávající skříní SS233/BV - ND4_5 a stávajícím elektroměřovým rozváděčem ER č.e.5 - HS05 bude demontován.

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, úřední dny Po a St 8 - 17).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3, 7/1, 7/2, 11, 12, 13, 20, 42, parc. č. 11, 100/6, 212/6, 217/57, 288/4, 539/2, 539/4, 539/17, 539/18, 539/19, 539/20, 539/41, 545 v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lhota-Vlasenice č.p. 12, č.p. 8, č.p. 4, č.p. 3 a č.p. 2

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Další písemnosti se dle podle § 188 odst. 4 stavebního zákona doručují jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Ing. Zdeněk Přech
vedoucí odboru výstavby

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MAŠEK ELEKTRO s.r.o. - David Buchta, IDDS: t4zkgmv

sídlo: Krusičany č.p. 74, 257 41 Týnec nad Sázavou

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 429/36, Smíchov, 150 00 Praha 5

Jana Lisová, Slávy Horníka č.p. 1022/16, 150 00 Praha 5-Košíře

Pavel Rečný, Martínkova č.p. 471, 378 53 Strmilov

Nad'a Rečná, Martínkova č.p. 471, 378 53 Strmilov

Jiří Doležal, Havlíčkovu náměstí č.p. 61, 394 68 Žirovnice

Obec Lhota-Vlasenice, IDDS: vesayd3

sídlo: Vlasenice č.p. 18, Lhota-Vlasenice, 394 70 Kamenice nad Lipou

Ladislav Brož, Božejov č.p. 15, 394 61 Božejov

Lenka Brožová, Božejov č.p. 15, 394 61 Božejov

Martin Peterka, IDDS: gx4uufw

trvalý pobyt: Bratrská č.p. 268, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Jana Peterková, IDDS: ev57gq7

trvalý pobyt: Bratrská č.p. 268, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
 sídlo: Myslotínská č.p. 1887, 393 82 Pelhřimov
 Boris Valtr, Křenická č.p. 2253/11, 100 00 Praha 10-Strašnice
 Pavlína Čacká, Křenická č.p. 2253/11, 100 00 Praha 10-Strašnice
 Jan Březina, Lhota č.p. 22, Lhota-Vlasenice, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Ing. František Kos, Pod lysinami č.p. 473/23, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
 Mgr. Milena Kosová, Pod lysinami č.p. 473/23, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
 Vladislav Štefl, Lhota č.p. 8, Lhota-Vlasenice, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Jaroslav Kubiček, Lhota č.p. 7, Lhota-Vlasenice, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Mgr. Vít Hrbek, Tyršova č.p. 388, 394 68 Žirovnice
 Zemědělské družstvo "Kalich", IDDS: kqgcwki
 sídlo: Masarykova č.p. 359, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Jitka Bartůňková, U tratě č.p. 138/14, 250 64 Měšice u Prahy
 Radek Dohnal, Lhota č.p. 4, Lhota-Vlasenice, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Karel Janů, Tábořská č.p. 146, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Jiří Krejča, Lhota č.p. 12, Lhota-Vlasenice, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Petr Bulant, Lhota č.p. 15, Lhota-Vlasenice, 394 70 Kamenice nad Lipou
 Jaroslav Čech, IDDS: 8pqa4zt
 trvalý pobyt: Libáňská č.p. 2334/2, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
 Milan Čech, IDDS: 7uaiya2
 trvalý pobyt: Březecká č.p. 796/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
 Anežka Čechová, Březecká č.p. 796/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
 Luboš Fulín, Riegrova č.p. 359, 259 01 Votice
 Vlasta Fulínová, Riegrova č.p. 359, 259 01 Votice
 Věra Janů, Pod Náspem č.p. 748, 393 01 Pelhřimov

Účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3, 7/1, 7/2, 11, 12, 13, 20, 42, parc. č. 11, 100/6, 212/6, 217/57, 288/4, 539/2, 539/4, 539/17, 539/18, 539/19, 539/20, 539/41, 545 v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lhota-Vlasenice č.p. 12, č.p. 8, č.p. 4, č.p. 3 a č.p. 2

dotčené správní úřady

Městský úřad Pelhřimov, invest. odbor - úsek památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská č.p. 2460, 393 01 Pelhřimov

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
 sídlo: Žižkova č.p. 37, 370 04 České Budějovice 4

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

Obecní úřad Lhota-Vlasenice, Vlasenice č.p. 18, 394 70 Kamenice nad Lipou

Příloha:

LEGENDA EL. VEDENÍ

	podzemní kabelové vedení NN - nové
	hlavní domovní vedení - nové
	uzemňovací vedení - nové
	kabelová chránička - nové
	protlak (podvrt)
	podzemní kabelové vedení NN - stávající
	hlavní domovní vedení - stávající
	kabelová chránička - stávající
	podzemní kabelové vedení NN - demontáž, odpojení
	nadzemní vedení NN (holé vodiče) - demontáž
	nadzemní vedení NN (závěsný kabel) - demontáž
	hlavní domovní vedení - demontáž, odpojení

LEGENDA EL. PRVKŮ NN

nové	stáv.	demont.	
			betonový stožár jednoduchý
			střešní
			konzola rovná
			konzola rámová
			kolva
			uzemnění
			připojovací skříň
			rozpojovací skříň
			elektroměrový rozváděč
			kabelová spojka
			kabelový označnick







